

Der Bürgermeister

**Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Pressestelle

Johan Bodnar
Pressesprecher

Telefon
(03334) 64 – 512
Telefax
(03334) 64 - 519

Hausanschrift
Breite Straße 41 - 44
16225 Eberswalde

e-Mail
pressestelle@eberswalde.de
(nur für formlose
Mitteilungen ohne digitale
Signatur)

Internet
www.eberswalde.de

P R E S S E M I T T E I L U N G

Nr. 98/2021 vom 18. Juni 2021

Baubeginn Geh- und Radwegsanierung 2021

Im Juni 2021 haben die ersten Baumaßnahmen des Jahres zur Geh- und Radwegsanierung im Stadtgebiet begonnen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren wurden durch die Stadtverordnetenversammlung für 2021 zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von ca. 400.000 Euro für die Geh- und Radwegsanierung zur Verfügung gestellt. In Vorbereitung fand 2020 wieder ein „Runder Tisch Geh- und Radwegsanierung“ statt, in dem gemeinsam mit den Ortsvorstehern, den Fraktionen, Beiräten, Verbänden, AG Rad und der Stadtverwaltung die Maßnahmen und Prioritäten festgelegt wurden. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung der Geh- und Radwege im Stadtgebiet. Die Geh- und Radwege werden in zwei Varianten, mit Beton-Rechteckpflaster 100/200/60 oder Gehwegplatten aus Beton- bzw. Granitplatten saniert. Die Leistungen wurden öffentlich ausgeschrieben, der Hauptausschuss hat im Mai 2021 der Vergabe zugestimmt. Bis zum Ende des Jahres sollen folgende Wegeabschnitte saniert werden:

Maßnahmen Los 1:

1. Heidestraße 66-72
2. Dorfstraße (von Friedenseiche bis Haus Nr. 15)
3. Wilhelmstraße (westl. Seite)
4. Kantstraße (von Wilhelmstraße bis Grabowstraße)
5. Brunnenstraße (von Mertensstraße bis Wald-Solar-Heim)
6. Karl-Liebknecht-Straße, nördl. Seite (von Kita bis Grabowstraße)
7. G.-Fr.-Hegel-Straße (Weg hinter Norma)

Maßnahmen Los 2:

1. Bergerstraße 92- 104
2. Werbelliner Straße 43- 53
3. Kopernikusring (von Fr.-Weineck-Str. bis Lepi)
4. Cl.-Zetkin-Weg (von Poratzstraße bis J.-Marx-Weg)
5. Käthe-Kollwitz-Straße 3-23
6. Bahnhofstraße (von Sporthalle bis Kastanienallee)
7. Treidelweg

Insgesamt werden folgende Leistungen erbracht:

- ca. 2.300 m² Gehwegplatten aufnehmen
- ca. 280 m² Granitplatten aufnehmen
- ca. 1.100 m² Natursteinpflaster aufnehmen
- ca. 1.200 m² bituminöse Decke schneiden
- Gründungsplanum herstellen
- ca. 100 m² Promenadengrand einbauen
- ca. 350 m² Mosaikpflaster verlegen
- ca. 3.100 m² Betonsteinpflaster verlegen
- ca. 750 m² Gehwegplatten verlegen
- ca. 1.400 m Rasenkantensteine setzen
- ca. 600 m Natursteinborde richten
- Höhenregulierung von Straßeneinbauten
- ca. 1.000 m Fuge in bituminöse Decke herstellen